

## KOSZTORYS NAKŁADCZY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45262220-9 Wiercenie studni wodnych

NAZWA INWESTYCJI : Wykonanie awaryjnej studni głębinowej nr S-3 z utworów górnokredowych dla wodociągu komunalnego osiedla "Wiślana" w Dęblinie  
ADRES INWESTYCJI : miejscowość Dęblin osiedle "Wiślana"  
INWESTOR : MZGK Sp. z o.o. w Dęblinie  
ADRES INWESTORA : ul. P.P. "Wilków" 3 08-530 Dęblin  
BRANZA : budowlana/hydrogeologia

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R, S
Zysk [Z] .....	% R+Kp(R), S+Kp(S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+Kp(R)+Z(R), M, S+Kp(S)+Z(S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	:	zł
Podatek VAT	:	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót	:	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
1		<b>Wiercenie studni głębinowej o gł. 120 m</b>				
1	KNR 2-01 0602- d.1 04 Analog	Mechaniczne wykonanie studni śr.nominal. 530 mm w interwale 0-30 m.p.p.t.	m	30		
2	KNR 2-01 0602- d.1 04 Analog	Mechaniczne wykonanie studni śr.nominal. 405 mm w interwale 30-88 m.p.p.t. z uzbrojeniem rurą stalową o średnicy 356 mm w interwale 0-88 m.p.p.t.	m	58		
3	KNR 2-01 0602- d.1 03 Anlog	Mechaniczne wykonanie studni o średnicy odwiertu 310 mm w interwale 88-120 m.p.p.t. z uzbrojeniem rurami PVC o średnicy 225 mm w interwale 84-120 m.p.p.t. zgodnie z projektem	m	32		
4	KNR 2-01 0616- d.1 01	Rurociągi stalowe kołnierzowe tymczasowe- śr. 80-125 mm	m	50		
5	KNR 2-01 0605- d.1 01	Pompowanie oczyszczające przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	24		
6	KNR 2-01 0605- d.1 01	Pompowanie pomiarowe przy śr.otw. 150-500 mm	godz.	12+12+24 = 48.000		
7	Kalk. indyw. d.1	Zachlorowanie otworu	kpl	1		
8	Kalkulacja in- d.1 dywidualna	Wykonanie badań laboratoryjnych wody	kpl	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: